

Luth. 10,135f

Im Original

Kosten Anschlag

über

die in der evang. Andreaskirche erforderliche Reparatur, in welcher sich das Dachwerk durch den Glockenstuhl versetzt hat.

1tens acht Stücker Holz oder Strebebalken von der Mauer ab, bis in den Thurm, 26 Fuß lang, 11 Zoll hoch und 6 Zoll dick
zusammen 224 Fuß

2tens über den Kirchenspeicher acht Stücker Holz von 27 Fuß lang, die von der Mauer bis in die Mitte an den Tragbalken sich zusammenschließen, [...], dass die Strebebalken darauf zu stehen kommen, und unten nicht ausweichen, auch das Mauerwerk nicht auseinander drücken können, diese müssen

10 Zoll dick, 10 Zoll breit seyn

zusammen 216 Fuß

3tens Das Eisenwerk 8 Ankern, von unten um die Strebepfähle und um den Balken alle ineinander gesetzt, damit man sie in die Höhe treiben kann, sie müssen angeschraubt werden, und sehr stark seyn.

Jeder à 20“ zusammen 160“[...] 48

4tens Acht eiserne Anker sind in der Mitte an den Tragbalken und aneinander zu machen. Jeder 18“ zusammen 144 26